

Obra
CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DINAMÉRICO PINTO
(CONTINUAÇÃO DA RUA PROJETADA 03)

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Paraíba 25,59%
SICRO3 - 04/2022 -
Paraíba


B.D.I.
Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		RUA PROJETADA 03 - ATÉ A ÚLTIMA CASA					112.033,38	100,00 %
1.1.1	99064 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	186	0,47	0,59	109,74	0,10 %
1.2		TERRAPLANAGEM					133,92	0,12 %
1.2.2	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1116	0,10	0,12	133,92	0,12 %
1.3		PAVIMENTAÇÃO					111.789,72	99,78 %
1.3.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	372	37,51	47,10	17.521,20	15,64 %
1.3.2	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1116	67,26	84,47	94.268,52	84,14 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

89.214,90
22.818,48
112.033,38



 João F. de Almeida
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1600891453

Obra
**CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DINAMÉRICO PINTO (CONTINUAÇÃO
 DA RUA PROJETADA 03)**

Item	Descrição	Memória de Cálculo	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	RUA PROJETADA 03 - ATÉ A ÚLTIMA CASA				
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018		M	186,0	= DISTANCIA= 186,00 METROS LINEARES
1.2	TERRAPLANAGEM				
1.2.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019		m²	1.116,0	= A = 186,00 X 6,00 = 1116,00 M²
1.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018		M	372,0	= P = DISTANCIA X 2,00 = 186,00 X 2,00 = 372,00 MIL
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²	1.116,0	= A = ÁREA DA REGULARIZAÇÃO = 186,00 X 6,00 = 1116,00 M²

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

89.214,90
 22.818,48
 112.033,38


 Ivan Figueredo Rosas
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 18088914/53

Obra
CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DINAMÉRICO PINTO (CONTINUAÇÃO DA RUA PROJETADA 03)


Bancos
 SINAPI - 06/2022 - Paraiíba
 SICRO3 - 04/2022 - Paraiíba

B.D.I.
 25,59%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 85,69%
 Mensalista: 48,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	RUA PROJETADA 03 - ATÉ A ÚLTIMA CASA	100,00% 112.033,38	50,00% 56.016,69	50,00% 56.016,69
	Porcentagem		50,0%	50,0%
	Custo		56.016,69	56.016,69
	Porcentagem Acumulada		50,0%	100,0%
	Custo Acumulado		56.016,69	112.033,38


 Eng.º Civil
 F.º 100.891.453
 CREA 1500891453